



TL-CSD4
M:1:1000/100

124.00



Naziv	CSD4. T5.1T5.1AT5.2T5.2AT5.3					T5.4	T5.5	T5.6	T5.7	T5.8	T5.9	T5.10	RO7.1		
Visina terena [m.n.m]	129.90 129.95 130.00 130.10 130.17		130.77		130.99		131.21	131.01	130.92	130.79	130.77	130.71	130.35		
Materijal cijevi	PEHD														
Nazivni promjer cijevi [mm]			DN 160												
Visina nivelete [m.n.m]	128.50 128.51 128.52 128.54 128.56		128.70		128.88		129.04	129.06	129.07	129.09	129.10	129.11	129.11		
Dubina nivelete [m]	1.40 1.44 1.48 1.56 1.61		2.07		2.11		2.17	1.96	1.84	1.70	1.67	1.60	1.24		
Dubina rova cijevi u čvoru [m]	1.51 1.56 1.59 1.67 1.72		2.18		2.22		2.28	2.07	1.95	1.81	1.78	1.71	2.19		
Visina dna rova cijevi [m.n.m]	128.39 128.40 128.41 128.43 128.45		128.60		128.77		128.93	128.95	128.96	128.98	128.99	129.00	128.16		
Nagib [%]	-0.72						-0.05								
Duljina dionice [m]	1.59	1.46	2.79	2.36	20.14	24.79	21.77	35.27	32.41	35.55	14.27	20.01	10.29		
Stacionaže čvorova	000+000.00 000+001.59 000+003.06 000+004.59 000+006.21		000+028.35		000+053.14		000+074.91	000+110.18	000+142.58	000+178.13	000+192.40	000+212.41	000+222.70		
Duljina/Pad	74.91 m					0.72 %		147.79 m					0.05 %		
Položaj prema prometnicama	Ⓕ ŽC2260		Ⓖ ŽC2260		Ⓑ ŽC2260								Ⓐ ŽC2260		
Položaj prema ostalim instalacijama	③					②		NEMA INSTALACIJA			④		NEMA INSTALACIJA		

13.6. UZDUŽNI PROFIL TL-CSD4
M 1: 1000/100

LEGENDA POLOŽAJA PREMA PROMETNICAMA:

- A u kolniku prometnice
- B u zemljišnom pojasu između cestovnog jarka i međe privatnih parcela
- C u cestovnom jarku
- D u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 1m od ruba kolnika do ruba rova)
- E u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 2m od ruba kolnika do ruba rova)
- F u zemljišnom pojasu gdje nema cestovnog jarka (min. 3m od ruba kolnika do ruba rova)
- G u bankini
- H u nogostupu (min. 1m od ruba kolnika do ruba rova)
- I u nogostupu (min. 2m od ruba kolnika do ruba rova)
- J u nogostupu (min. 3m od ruba kolnika do ruba rova)
- K ostale površine

NAPOMENA:
NAP - nerazvrstana asfaltirana prometnica
NNP - nerazvrstana neasfaltirana prometnica (put)

LEGENDA POLOŽAJA PREMA INSTALACIJAMA:

- 1 paralelno s distributivnim plinovodom
- 2 paralelno s postojećim vodovodom
- 3 paralelno sa TK instalacijama
- 4 paralelno sa HEP instalacijama

VODOPROJEKT d.o.o.

S. i A. Radića 6/5
44000 Sisak

NARUČITELJ: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica		PROJEKTANT: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
NAZIV GRAĐEVINE: Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec					
BROJ I SADRŽAJ NACRTA: 13.6. Uzdužni profil TL-CSD4		DIREKTOR: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2		Broj projekt: ZOP: 505 BP: 24/17-GK			