




PRESJEK 1-1




PRESJEK 2-2



TLOCRT
gornje ploče



TLOCRT



Popis opreme, armatura i fazonskih komada

Pozicija	OPIS	Materijal	kom/komplet
1	Crpna stanica: Q=18,5 l/s, Hm=8,0 m, P=2x4.0 kW (AmaDS ³ 03.10/2/04.10; KSB SEWABLOC), komplet	-	1
2	FF- komad DN200; L=1000 mm	inox	1
3	FFR-komad, DN100/150	nodularni lijev	1
4	FF- komad DN100; L=710 mm	inox	1
5	FF- komad DN100; L=1000 mm	inox	1
6	FF- komad DN100; L=400 mm	inox	1
7	Q-komad, DN100	nodularni lijev	1
8	Prirubnička spojnica NL/PEHD DN80/90	nodularni lijev	1
9	Drenažna crpka Ama-Drainer N301	-	1

13.24. NACRTI CRPNIH STANICA - CS ĐELEKOVEC 4
M 1:50

VODOPROJEKT d.o.o.

S. i A. Radića 6/5
44000 Sisak

NARUČITELJ: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Mosna 15, 48000 Koprivnica		PROJEKTANT: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
NAZIV GRAĐEVINE: Sustav odvodnje naselja Đelekovec i dijela naselja Imbriovec		DIREKTOR: Krunoslav Čingel, dipl.ing.građ.			
BROJ I SADRŽAJ NACRTA: 13.24. Nacrti crpnih stanica					
VRSTA I FAZA PROJEKTA, BROJ MAPE: GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT, MAPA 2		Broj projekta: ZOP: 505 BP: 24/17-GK		Mjesto i datum izrade: Sisak, lipanj 2017.	Mjerilo: 1:50
				Broj lista: 120	