



Predviđena pozicija dovoda
vode iz prizemlja na kat.
Točnu poziciju utvrditi nakon
određivanja najpovoljnije
pozicije priključka na postojeću
instalaciju vode u prizemlju.



LEGENDA :

- Hladna voda
- Topla voda
- Cirkulacioni vod
- PG1 - Novi kondenzacijski, plinski cirko-grijač, Qg=45 kW
- STV - Spremnik za sanitarnu, toplu vodu, volumen V=120 litara
- EP2 - Zatvorena ekspansionsa posuda sustava sanitarne, toplice vode volumen V=12 litara, radni tlak P=8,0 bar
- P4 - Cirkulaciona pumpa sustava recikliranje sanitarne toplice vode protok V=0,2 m³/h, visina dobove H=2,0 m

Priklučak za ...	DN (mm)	Kota priključka iznad nivoa gotovog poda (cm)
Spremnik STV (HV, TV, C)	20	+110
Plinski grijač PG1	15	+90

ENERGETIKA

Trgovačko društvo za projektiranje, inženjeriranje i trgovinu d.o.o. Koprivnica, Opatička 5/III tel./fax. 048/626-803; 626-804; mob. 098/248-497; e-mail: energetika.doo@optinet.hr
INVESTITOR KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
GRAĐEVINA DOGRADNJA POGONSKE ZGRADE UPOV-a (proširenje laboratorija za pitku i otpadnu vodu)
LOKACIJA Marofská ulica 31, Herľany, k.č. br. 705/1, k.o. Herľany
NAZIV PROJEKTA GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA STROJARSKI PROJEKT; PLIN, GRUJANJE, HLADENJE, VENTILACIA, VODOVOD I KANALIZACIA
GLAVNI PROJEKTANT MIRNA JUKIĆ, dipl. ing. arch.
PROJEKTANT SANJIN GODEK, dipl. ing. stroj.
SADRŽAJ I MJERILO VODOVOD - TLOCRT PRIZEMLJA M 1:50
DATUM 09.2017. BROJ PROJEKTA: 27/2017 LIST: 12
ZAJ. OZN. PROJEKTA acta-arch-30/2017 MAPA: 3