


Cjev.T. Čikovića - 3. dio
MJ: 1:1000/100

Cjevovod dr. Ž. Selinger
MJ: 1:1000/100

UZDUŽNI PROFILI
Cjevovod T. Čikovića-3.dio, Cj. dr. Ž. Selinger
MJ 1: 1 000/100



OZNAKA TERENA		
KOTA TERENA		
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	PEHD SDR 11; DN 110 mm	
KOTA NIVELETE CIJEVI	134.86	134.71
DUBINA NIVELETE	1.40	1.39
KOTA DNA ROVA	134.71	134.64
DUBINA ISKOPA	1.55	1.54
PAD PROFILA U 1/1000	i=3.0‰	
VERTIKALNI LOM CIJEVI	0°	
HORIZONTALNI LOM CIJEVI	2°	
PARCIJALNA DUŽINA	24.04	27.25
STACIONAŽA	0+000.00	0+000.00

NACRT:

UZDUŽNI PROFILI
Cjevovod T. Čikovića-3.dio i Cj. dr. Ž. Selinger

INVESTITOR:

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
KOPRIVNICA

PROJEKT:

IZGRADNJA (REKONSTRUKCIJA)
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA
GRADA KOPRIVNICE
- GLAVNI PROJEKT -

OSTALI PROJEKTANTI:

Dragan Frijan, dipl.ing.građ.
Darko Kušić, mag.ing.aedif.
Marko Kratočić, struč.spec.ing.aedif.
Davorin Radaković, univ.bacc.ing.aedif.

GLAVNI PROJEKTANT:

mr.sc. Petar Marjan, dipl.ing.građ.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
mag.ing.aedif. Željka Veselić
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 999

PROJEKTANT:

Željka Veselić, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
mag.ing.aedif. Željka Veselić
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 5276

MJESTO I DATUM IZRADE:

Rijeka,
lipanj, 2018.

BROJ PROJEKTA:

505-V-R/GP

BROJ REVIZIJE:

REV0

MJERILO:

1: 1 000/100

LIST BROJ:

5.17.

hc

hidro consult