



**DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA  
PRIKLJUČAK S DRUGE STRANE PROMETNICE**

**A) TRASA VODOVODA U STAZI**



POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	OGRlica za cijev PEHDØd/ZAK34 sa vertikalnim ZAK priključkom	1
2	KUTNI UTIČNI FITING PEHD32 mm/90° za pritisak od 16 bara	1
3	ELEKTROSPojnica PEHD32, PE100, SDR11 za pritisak od 16 bara	1
4	PRIKLJUČNA CIJEV PEHD, PE100, SDR11 za pritisak od 16 bara	1
5	ZAVRŠNA KAPA SA ELEKTROSPoJNICOM PEHD PE100, SDR11, za pritisak od 16 bara	1
6	TELESKOpska ugradbena granitura RD 1,0 -1,5	1
7	UNIVERZALNA PODLOŽNA PLOČA Ø340 mm	1
8	CESTOVNA KAPA Ø160 mm za ventil	1
9	ZAŠTITNA CIJEV PEHD	1
10	"Z" BRTVE d	2

**B) TRASA VODOVODA U ZELENOM POJASU**



	<b>komunalac</b> 48000 Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130	tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr
građevina	REKONSTRUKCIJA VODOVODA	
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	glavni projektant <i>Marina Rodak</i> Marina Rodak, mag.ing.aedif. mag. ing. aedif.
lokacija	GRAD KOPRIVNICA	Ovlašteni inženjer građevinarstva <i>G 5039</i>
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA	projektant Narcis Dergez, ing.građ.
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI	suradnik
oznaka projekta	02/2018 - G	zaj. oznaka proj.
mjerilo	mjesto KOPRIVNICA	datum 03.2018.
sadržaj	DETALJ KUĆNOG PRIKLJUČKA - KUĆNI PRIKLJUČAK S DRUGE STRANE PROMETNICE	br. lista 3.5.7.