


ZASUNSKA KOMORA ZK1 NA CJEVOVODU C1
U STACIONAŽI 0+190.73



POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø250/DN280 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	FF KOMAD Ø 250 mm L=900 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	FFR 300/250 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
4	LEPTIRASTI VENTIL Ø300 mm SA SLOBODNIM PRIRUB. I RUČNIM KOLOM ZA PRITISAK OD 10 BARA	3
5	T KOMAD Ø 300/Ø 300 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
6	PREL. PRIRUB. ADAPTER Ø300/DN315 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV ZA PRITISAK OD 10 BARA	2
7	FF KOMAD Ø 300 mm L=1000 mm ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		