


MULJNI ISPUST SA PODZEMNIM HIDRANTOM DN80  
NA CJEVOVODU DN 280 mm

PRESJEK I-I

IME CJEVOVODA	NAZIV HIDRANTA	STACIONAŽA	KOTA TERENA (m.n.m.)	KOTA NIVELETE (m.n.m.)	FF-KOMAD L (m)
C1	PH1	0+452.86	135,56	133,68	0,4



NAPOMENA:  
Dužine FF-komada potrebno je uskladiti prema stvarnim uvjetima na terenu

POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	MMB-KOMAD DN250/DN80 mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	PEHD LUK 90° - DN90 ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
3	ELEKTROSPOJNICA DN 90 mm, OD PEHD-a ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
4	HSM-ZASUN DN 80mm SA NAGLAVKOM I UTIČNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
5	SM - KOMAD DN 80mm, L=200 mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
6	EN - KOMAD DN80/DN80mm BAIO SISTEM ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
7	FF - KOMAD DN80mm DUŽINA KOMADA - L (VIDI U TABLCI) ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
8	PODZEMNI HIDRANT DN80mm DUBINE UGRADNJE Rd=1.25 m ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA		