





PRESJEK I-I



PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C5 PEHD 315
- MULJNI ISPUST -

Poz.	Naziv	Dimenzije
1	MMB komad DN 300/80	DN 300/80
2	PEHD luk 90°	DN 80
3	Spojnica s elektrozavojnicom	DN 80
4	HSM zasun DN 80 sa naglavkom i utičnim krajem	DN 80
5	SM komad DN 80, L=200mm	DN 80
6	MMN komad DN 80	DN 80
7	SM-komad, dvofunkcionalni naglavak	DN 80/L=200 mm
8	Podzemni hidrant DN80	DN 80
9	Teleskopska ugradbena garnitura	DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m
10	Okrugla ulična kapa	Ø 180 mm
11	Podložni beton za uličnu kapu	C 20/25

 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130				tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr	
građevina		REKONSTRUKCIJA VODOVODA			
investitor		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.		<div> glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif.</div> <div> HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA Marina Rodak mag. ing. aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5039</div>	
lokacija		GRAD KOPRIVNICA			
razina projekta		IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA			
strukovna odrednica proj.		GRAĐEVINSKI		projektant	
oznaka projekta		29/2018 - G		suradnik	
		zaj. oznaka proj.		V2-7232/10/G	
mjerilo		1 : 20		mjesto	
		datum		09.2018.	
sadržaj				PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C5	
				br. lista 3.23.	