



SEKCIJSKI ZASUN NA VODOVODU NA DIJELU C2
STACIONAŽA 0 + 398.25



POZICIJA	OPIS KOMADA	BROJ KOMADA
1	ZASUN DN200 SA NAGLAVCIMA ZA PRITISAK OD 10 BARA	1
2	OSIGURAČ DN200 ZA PEHD CIJEVI Ø225 mm	2
3	TELESKOPSKA UGRADBENA GARNITURA RD 1,3-1,5	1
4	CESTOVNA KAPA ZA ZASUN	1
5	UNIVERZALNA PODLOŽNA PLOČA Ø340 mm	1
6	ZAŠTITNA PVC CIJEV Ø110 mm	1

 komunalac 48000 KOPRIVNICA, Mosna ulica 15, OIB: 41412434130		tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr	
građevina	REKONSTRUKCIJA VODOVODA		
investitor	KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.	 glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif.  Hrvatska Komora Inženjera Građevinarstva Marina Rodak mag.ing.aedif. Ovlašteni inženjer građevinarstva G 5039	
lokacija	GRAD KOPRIVNICA		
razina projekta	IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA		
strukovna odrednica proj.	GRAĐEVINSKI		
oznaka projekta	29/2018 - G		zaj. oznaka proj.
mjerilo	1 : 20	mjesto	datum 09.2018.
sadržaj	SEKCIJSKI ZASUN NA VODOVODU NA DIJELU C2		br. lista 3.26.