





PRESJEK I-I



PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C3 PEHD 160
- MULJNI ISPUST -

Poz.	Naziv	Dimenzije
1	T komad reducirani DN 250/80	DN 160/80
2	Spojnica s elektrozavojnicom	DN 160
3	Elektrokoljeno 90° DN 80	DN 80
4	HSM zasun DN 80 sa naglavkom i utičnim krajem	DN 80
5	SM komad DN 80, L=200mm	DN 80
6	MMN komad DN 80	DN 80
7	SM-komad, dvofunkcionalni naglavak	DN 80/L=200 mm
8	Podzemni hidrant DN80	DN 80
9	Teleskopska ugradbena garnitura	DN 80; Rd=1,0 - 1,4 m
10	Okrugla ulična kapa	Ø 180 mm
11	Podložni beton za uličnu kapu	C 20/25

				tel. 048/251-833 fax. 048/251-898, www.komunalac-kc.hr		
građevina REKONSTRUKCIJA VODOVODA						
investitor		KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.		glavni projektant Marina Rodak, mag.ing.aedif. <div style="text-align: right;">  </div>		
lokacija		GRAD KOPRIVNICA				
razina projekta		IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA				
strukovna odrednica proj.		GRAĐEVINSKI		projektant		
oznaka projekta		29/2018 - G		suradnik		
		zaj. oznaka proj. V2-7232/10/G				
mjerilo		1 : 20		mjesto		
		datum		09.2018.		
sadržaj					br. lista 3.25.	
PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C3						